Tāme nr. NMC-Smilgu 5.līnija. Maģistrālie tīkli

ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA, ĀRĒJIE TĪKLI

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Centrālo ūdensvada tīklu izbūve Smilgu 5.līnijā, Ādažos, Ādažu novadā

Objekta nosaukums: Ūdensvada tīklu izbūve

Objekta adrese: Smilgu 5.līnija un Smilgu 1.šķērslīnija

Pasūtījuma nr.: -

Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās

Tāmes izmaksas ar PVN: 12 038,31 EUR

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērv	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	darba samaksas likme* (euro/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	kopā	Darbietilpība (c/h)	darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	summa
	MAĢISTRĀLIE TĪKLI													
	Ūdensvads Ū1 - maģistrāle													
1	Ūdensvada caurules PE OD63 mm izbūve H=1,5-2,0 m, montāža	m	287,50	1,00	11,00	11,00	2,00	10,00	23,00	287,50	3 162,50	575,00	2 875,00	6 612,50
2	Elektrometināma dubultuzmava Pn10 D63, montāža	gb	10,00	0,50	11,00	5,50	3,90	7,00	16,40	5,00	55,00	39,00	70,00	164,00
3	Elektrometināms trejgabals Pn10 D63, montāža	gb	1,00	0,60	11,00	6,60	9,50	7,00	23,10	0,60	6,60	9,50	7,00	23,10
4	Elektrometināma noslēgtapa Pn16 D63, montāža	gb	2,00	0,20	11,00	2,20	6,00	7,00	15,20	0,40	4,40	12,00	14,00	30,40
5	Pazemes tipa aizbīdnis D63 ar PE galiem (elektrometināšanai) komplektā ar kāta pagarinātāju un nepeldošā tipa kapi ar apbetonējumu, montāža	kmpl	1,00	2,00	11,00	22,00	115,00	7,00	144,00	2,00	22,00	115,00	7,00	144,00
6	Drenāžas sistēmas atjaunošana, PVC drenāžas caurule 58/50 bez filtra, L=2,0m	kmpl	8,00	0,80	11,00	8,80	2,00	0,40	11,20	6,40	70,40	16,00	3,20	89,60
7	Elektrības kabeļa atšurfēšana, aizsargčaulas D110; 750N uzstādīšana	kmpl	4,00	0,90	11,00	9,90	20,00	0,40	30,30	3,60	39,60	80,00	1,60	121,20
8	Smilts tranšejas pabērumam, apbērumam, iestrāde	m3	20,00	0,01	11,00	0,08	7,00	0,07	7,15	0,15	1,60	140,00	1,37	142,97
9	Trases spraušana un uzmērīšana (MDC)	kmpl	287,50	0,20	11,00	2,20	0,00	0,10	2,30	57,50	632,50	0,00	28,75	661,25
10	Ūdensvada dezinfekcija	kmpl	1,00											250,00
11	Ūdensvada hidrauliskā pārbaude	kmpl	1,00	4,00	11,00	44,00	0,00	1,00	45,00	4,00	44,00	0,00	1,00	45,00
12	Rakšanas atļaujas, atzinumi, SDA, žurnāls	kmpl	1,00	20,00	11,00	220,00	0,00	0,00	220,00	20,00	220,00	0,00	0,00	220,00
	Seguma atjaunošana													
13	Dolomīta šķemba 0-45, ieklāt 3m platumā, 5cm biezumā	m3	40,00	0,50	11,00	5,50	15,00	10,00	30,50	20,00	220,00	600,00	400,00	1 220,00
14	Zaļās zonas labiekārtošana ar pievesto melnzemi	m3	10,00	0,50	11,00	5,50	12,00	5,00	22,50	5,00	55,00	120,00	50,00	225,00
										412,15	4 533,60	1 706,50	3 458,92	9 949,02
													KOPĀ bez PVN	9 949,02
													PVN	2 089,29
													KOPĀ ar PVN	12 038,31

SIA "NM Construction"

Valdes locekļis _____ Raimonds Mekša